

3. ODVODNJAVANJE

3.01,3.02,3.05. POSTAVLJANJE IVIČNJAKA I SEGMENTOG KANALA

Opis

Ovaj rad obuhvata ugradnju izdignutih ivičnjaka I segmentnog kanala.

Izvođenje

Rad se sastoji od polaganja betonskih ivičnjaka i segmentnih kanala dimenzija prema Projektu. Oblik novih ivičnjaka treba da odgovara postojećim ivičnjacima. Ivičnjaci se postavljaju na pripremljenu betonsku podlogu kvaliteta MB20 prema crtežima iz Projekta. Detalji koji se odnose na iskope, betonsku podlogu, ugrađivanje betona, zalivanje spojnica i ostale pozicije radova, treba da budu prikazane u crtežima. Zalivanje spojeva širine 1cm vrši se cementnim malterom sa odnosom 1:3. Ivičnjaci i segmentni kanali treba da budu od betona marke MB40 i otporni na dejstvo mraza i soli i za njih je potrebno obezbediti ateste. Dozvoljeno je ugrađivati samo cele i neoštećene ivičnjake i segmentne kanale.

Prefabrikovani betonski ivičnjaci I segmentni kanali treba da budu marke betona MB40, otporni na so i mraz sa atestima o zahtevanom kvalitetu i njihovu upotrebu odobrava Nadzorni organ.

Ivičnjaci i ispusti za vodu se izvide prema detaljima iz Projekta.

Iskop, izrada betonske podloge, postavljanje ivičnjaka i segmentnih kanala, ispuna spojnica i drugo treba izvesti prema detaljima iz Projekta. Nagib i kote moraju odgovarati Projektu.

Potrebno je preuzeti sve mere za uspešno izvođenje posla, što znači: iskop izvršiti pravilno, stručno pripremiti podlogu, prefabrikovane elemente kvasiti i sve spojeve izvesti tako da se obezbedi adhezija između ivičnjaka i betonske podloge. Mogu se ugrađivati samo neoštećeni elementi i elementi sa oštećenjima koja neće biti vidljiva po završetku posla. Treba preduzeti sve mere zaštite protiv vetra, sunca i dejstva mraza. Ivičnjake i segmentne kanale treba potpuno očistiti po završetku posla i Izvođač treba da otkloni oštećenja nastala prilikom izvođenja drugih radova na način koji je odobrio Nadzorni organ. Tamo gde je neophodno, oštećene ivičnjake treba zameniti novim ivičnjacima.

Merenje i plaćanje

Plaćanje se vrši u dužnim metrima (m1) ugrađenih ivičnjaka i segmentnih kanala, mereno na mestu ugrađivanja. Količina određena na opisani način se plaća po ugovorenoj jediničnoj ceni, a u cenu je uključen sav potreban rad, alat i opremu, transport, materijal, kao i sve ostalo potrebno za potpuni završetak radova prema ovim uslovima.